

Adam Wszeborowski
ul. Senatorska 8, 18-400 Łomża
Data opracowania: 2018-02-26

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Remont budynku OSP w Szczepankowie, ETAP I](#)

Adres inwestycji: dz. nr ew. 1042, obręb: Szczepankowo nr 30, jed. ew. Śniadowo nr 200707_2

Zamawiający: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Remont budynku OSP w Szczepankowie, ETAP I

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROZBIÓRKI	
1. KNR-W 4-01 0353-03	
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	
Jednostka: szt.	8,0000
8	8,0000
2. KNR-W 4-01 0353-04	
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	
Jednostka: szt.	15,0000
15	15,0000
3. KNR-W 4-01 0353-05	
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	
Jednostka: m2	9,0000
9	9,0000
4. KNR-W 4-01 0439-02 analogia	
Rozebranie podłóg drewnianych białych - Rozebranie sceny	
Jednostka: m2	32,3310
3,90*8,29	32,3310
5. KNR-W 4-01 0439-03 analogia	
Rozebranie legarów podłogowych - Rozebranie elementów sceny	
Jednostka: m	70,0000
70	70,0000
6. KNR 4-01 0535-06	
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	
Jednostka: m	42,1000
11,30+7,7*4	42,1000
Dział nr 2. STAN WYKOŃCZENIOWY	
Dział nr 2.1. PODDASZE	
Dział nr 2.1.1. OCIEPLENIE	
7. KNR 2-02 0613-03	
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.15cm	
Jednostka: m2	134,8000
102,5+32,3	134,8000
Dział nr 2.2. ROBOTY MALARSKIE	

Opis robót		Ilość robót
8. KNR 4-01 1202-09		
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2		
Jednostka: m2		421,8080
#p10+#p11+#p12		
9. KNNR 2 0802-06		
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach		
Jednostka: m2		421,8080
#p8		
10. KNR 4-01 1204-02		
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: m2		212,3850
SALA GŁÓWNA	(16.48+8.29+16.48+8.29)*3.6	178,3440
OTWORY	-(1,40*2,00)	-2,8000
	-(2,07*1,45)*5	-15,0075
	-(1,45*1,25)*1	-1,8125
	-(0,78*0,85)*3	-1,9890
KORYTARZ PARTER	(6,38+4,25+6,29+3,17)*3,45	69,3105
OTWORY	-(0,95*2,00)*1	-1,9000
	-(0,90*2,00)*1	-1,8000
	-(0,60*2,00)*2	-2,4000
	-(0,70*1,10)*2	-1,5400
	-(1,60*2,00)*1	-3,2000
	-(5,00*1,75)*1	-8,7500
KORYTARZ PIĘTRO	(4,25+1,75+2,48+0,62+0,26+5,18+1,21+6,38)	22,1300
OTWORY	-(5,00*1,75)*1	-8,7500
	-(0,70*2,00)*1	-1,4000
	-(0,50*0,50)*1	-0,2500
	-(1,40*2,00)*1	-2,8000
	-(1,50*2,00)*1	-3,0000
11. KNR 4-01 1204-02		
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża		
Jednostka: m2		17,2200
	1.40*2.00*2*0,15	0,8400
	2.07*1.45*2*5*0,15	4,5023
	1.45*1.25*2*1*0,15	0,5438
	0.78*0.85*2*3*0,15	0,5967
	0.95*2.00*2*1*0,15	0,5700
	0.90*2.00*2*1*0,15	0,5400
	0.60*2.00*2*2*0,15	0,7200
	0.70*1.10*2*2*0,15	0,4620
	1.60*2.00*2*1*0,15	0,9600
	5.00*1.75*2*1*0,15	2,6250
	5.00*1.75*2*1*0,15	2,6250
	0.70*2.00*2*1*0,15	0,4200
	0.50*0.50*2*1*0,15	0,0750
	1.40*2.00*2*1*0,15	0,8400
	1.50*2.00*2*1*0,15	0,9000
12. KNR 4-01 1204-01		
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: m2		192,2030
	16,48*8,29	136,6192
	8,29*(0,30*2)*3	14,9220
	6,78*5,85	12,6300
	14,08*8,21	22,2900
	6,38*0,30*3	5,7420

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 2.3. STOLARKA WEWNĘTRZNA		
13. KNR-W 2-02 1022-01		
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		
Jednostka: m2		17,2000
PARTER	0,90*2,00*2	3,6000
	0,80*2,00*5	8,0000
PIĘTRO	1,40*2,00*1	2,8000
	0,70*2,00*2	2,8000
14. KNR-W 2-02 1015-01		
Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. do 0.25 m2		
Jednostka: m2		0,2500
PIĘTRO	0,50*0,50*1	0,2500
15. KNNR 2 1104-01		
Montaż ościeżnic stalowych		
Jednostka: szt.		11,0000
	11	11,0000
Dział nr 2.4. ODNOWIENIE BALUSTRAD SCHODOWYCH WEWNĘTRZNYCH		
16. KNR 4-01 1214-02		
Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2		
Jednostka: m2		4,4000
	4.00*1,10	4,4000
17. KNR 4-01 1212-05		
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
Jednostka: m2		4,4000
	#p16	
Dział nr 2.5. PARAPETY WEWNĘTRZNE		
18. KNR 2-02 2103-02		
Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm		
Jednostka: m		15,0400
SALA GŁÓWNA	2,17*5+1,55+0,88*3	15,0400
Dział nr 3. ODNOWIENIE BALKONU		
19. KNR-W 4-01 0619-09		
Odgrzybianie stropów z cegły o pow. ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych - Czyszczenie balkonu		
Jednostka: m2		24,7200
	20,60*1,20	24,7200
20. KNR-W 2-02 1104-01		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro		
Jednostka: m2		24,7200
	#p35	
21. KNR-W 2-02 1104-03		
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm		
Krotność = 2		
Jednostka: m2		24,7200
	#p36	

Opis robót	Ilość robót
22. KNR-W 2-02 1111-03 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Jednostka: m2	24,7200
#p37	
23. KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Jednostka: m	19,0000
1,67+17,33	19,0000
24. KNR 4-01 1214-02 Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2 Jednostka: m2	21,8500
(1.2+20.60+1.20)*0,95	21,8500
25. KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych Jednostka: m2	21,8500
#p40	
Dział nr 4. DACH	
Dział nr 4.1. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH	
26. KNR-W 2-02 0531-04 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm Jednostka: m	42,1000
42.1	42,1000
Dział nr 5. STOLARKA ZEWNĘTRZNA	
Dział nr 5.1. OKNA	
27. KNNR 7 0701-01 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 Jednostka: m2	0,5100
0.60*0.85*1	0,5100
28. KNNR 7 0701-02 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 Jednostka: m2	4,8090
0,70*1,10*2	1,5400
0,80*0,80*2	1,2800
0,78*0,85*3	1,9890
29. KNNR 7 0701-04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 Jednostka: m2	5,0030
1,15*1,45*3	5,0025
30. KNNR 7 0701-05 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 Jednostka: m2	12,1300
1,45*1,45*2	4,2050
3,10*0,75*1	2,3250
2,00*1,40*2	5,6000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 5.2. DRZWI		
31. KNNR 7 0701-06		
Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych		
Jednostka: m2		8,0000
	1,50*2,00*1	3,0000
	1,60*2,00*1	3,2000
	0,90*2,00*1	1,8000
32. KNNR 2 1104-01		
Montaż ościeżnic stalowych		
Jednostka: szt.		3,0000
	3	3,0000
33. KNNR 2 1302-03		
Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych		
Jednostka: m2		6,2000
PIWNICA	1.00*2.00*2	4,0000
OD STRONY FRONOWEJ	1.10*2.00*1	2,2000
Dział nr 6. SCHODY ZEWNĘTRZNE		
34. KNR-W 2-02 1120-02		
Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej		
Jednostka: m2		14,5200
	2,4*0,17*7	2,8560
	2,4*0,30*6	4,3200
	1,20*0,17*6	1,2240
	1,20*0,30*5	1,8000
	2,40*1,20	2,8800
	1,20*1,20	1,4400
Dział nr 7. INSTALACJE		
Dział nr 7.1. CO		
35. analiza indywidualna		
co		
Jednostka: kpl		1,0000
	1	1,0000