

Adam Wszeborowski
ul. Senatorska 8, 18-400 Łomża
Data opracowania: 2018-02-26

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Remont budynku OSP w Szablach Młodych](#)

Adres inwestycji: dz. nr ew.338/3 obręb: Szabły Młode jed. ew. Śniadowo nr 200707_2

Zamawiający: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. DACH	
Dział nr 1.1. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO	
1. KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku Jednostka: m2	267,10
8,05*14,22*2+3,78*6,28+3,93*3,67	267,1035
2. KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: m2	20,51
(14,22*2+3,78*2+3,93+8,04*4+6,28+3,67)*0,25	20,5100
3. NNRNKB 202 0411-01 (z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych Jednostka: m2	267,10
267,104	267,1040
4. KNR-W 2-02 0606-01 analogia Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - folia wiatroizolacyjna Jednostka: m2	267,10
267,104	267,1040
5. KNNR 2 0508-01 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe Jednostka: m2	267,10
267,104	267,1040
6. KNNR 2 0504-01 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm Jednostka: m2	20,05
(14,22*3+3,78*2+3,93+8,04*2+6,28+3,67)*0,25	20,0450
7. KNR 4-04 0406-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych Jednostka: m2	27,97
(13,92*2+14,05*2)*0,50	27,9700
8. KNR 2-22 0602-04 Podsufitki drewniane z płyt wiórowo-cementowych Jednostka: m2	27,97
#p16	
9. KNR 0-15II 0528-02 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm Jednostka: m	36,63
13,92*2+5,32+3,47	36,6300

Opis robót	Ilość robót
10. KNR 0-15II 0529-03 Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm Jednostka: m	39,36
6,86*4+5,96*2	39,3600
11. KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km Jednostka: m3	3,00
3	3,0000
12. KNR 4-04 1105-01 Utylizacja płyt azbestowych z wywiezieniem Jednostka: kg	3605,90
3605,904	3605,9040
Dział nr 2. POSADZKA	
Dział nr 2.1. Posadzka sali na parterze	
13. KNR-W 4-01 0439-01 analogia Rozebranie podłóg drewnianych ślepych Jednostka: m2	120,96
113.49+1.54*4.85	120,9590
14. KNR-W 4-01 0439-03 analogia Rozebranie legarów podłogowych Jednostka: m	120,96
#p33	
15. KNR-W 2-02 1104-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro Jednostka: m2	113,49
113,49	113,4900
16. KNR-W 2-02 1104-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 3 Jednostka: m2	113,49
#p35	
17. KNR-W 2-02 0608-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Jednostka: m2	113,49
#p35	
18. KNR-W 2-02 1111-03 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Jednostka: m2	113,49
#p35	
19. KNR-W 2-02 1115-02 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Jednostka: m	42,23
1,46+10,96+0,15+0,15+1,25+8,65+13,12+6,19+0,15+0,15	42,2300