

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr **564454-N-2019** z dnia 24.06.2019 r. na realizację zadania pn.: „**Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo**”.

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych na oba odcinki dróg. Naszym zdaniem w obu przedmiarach nie są ujęte nasypy pod poboczami, które na pewnych odcinkach wrysowane są na istniejącej skarpie dróg.

Wyjaśnienie:

Podniesienia korpusu drogi na szerokości projektowej poboczy ujęto w pozycji obejmującej profilowanie poprzeczne i podłużne na szerokości proj. jezdni i poboczy, tj. poprzez wykonanie koryta na szerokości proj. podbudowy z uformowaniem boków stanowiących podłoże pod górną warstwę naw. pobocza z m. kr. łamanego oraz ewentualnie poprzez podciągnięcie gruntu z pasa drogowego poza koroną drogi w korpus drogowy. Rodzaj i ilość robót ujętych w przedmiarach robót uwzględniają konieczność wykonania uzupełnienia odcinkowo korpusu drogowego gruntem z dokopów oraz możliwość uformowania korony drogi w ramach poprzecznego i podłużnego profilowania, a także gruntem pochodzącym z planowanych wykopów pod konstrukcję nawierzchni zjazdów, chodników i ustawienia krawężnika w obrębie planowanych zadań.

Pytanie 2

Na przekrojach naturalnych szerokość warstwy podbudowy górnej z kruszywa łamanego C90/3 o grubości 10 cm jest szersza jedynie o 10 cm od warstwy wiążącej. Naszym zdaniem zalecane jest zwiększenie jej szerokości (szerokość odsadzki po obu stronach powinna być równa minimum grubości warstwy podbudowy. W przypadku zmiany szerokości warstwy górnej podbudowy należałoby też zwiększyć szerokość dolnej podbudowy.

Wyjaśnienie:

Przekroje normalne oraz ilości robót dla warstwy podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego jak i podbudowy górnej z mieszanki kruszywa łamanego pozostają bez zmiany. Wykonawca powinien wycenić wykonanie odpowiednich pozycji przedmiaru (kosztorysu ofertowego) z uwzględnieniem większej ilości materiału niezbędnego do właściwego wykonania warstw podbudowy.

Z założenia wynikającego z odp. na pyt. 1 wynika, że należy uformować koryto o wymaganej szerokości, tj. podnieść boki w strefie poboczy dla uniknięcia wbudowania nadmiaru kruszywa do poszczególnych warstw podbudowy, które jednocześnie stanowi uzupełnieni korpusu drogi pod wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Pytanie 3

Prosimy o dołączenie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę – dotyczy przebudowy drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady.

Wyjaśnienie:

W załączeniu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do dokonanego Zgłoszenia przebudowy drogi gminnej w relacji Stare Szabły – Zawady.

Pytanie 4

Prosimy o określenie, czy w lokalizacji 0+170 - 0+256 str. P i 0+500 - 0+644 str. P jest zgoda właścicieli działek prywatnych na korytowanie i zbieranie materiału z ich działek.

Wyjaśnienie:

Pozycje przedmiaru i kosztorysu ofertowego w zakresie wykonania korekty przebiegu nawierzchni żwirowej należy w lokalizacji 0+170 - 0+256 str. P i 0+500 - 0+644, tj. rozbiórki warstwą 10 cm i wbudowanie w istniejące granice pasa drogowego należy wycenić z założeniem pełnej ich realizacji.

Załącznik do wyjaśnienia:

Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Łomży.

Informacja:

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski

Otrzymują:

1. Wykonawca, który złożył zapytanie.
2. a/a

Odpowiedź zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – www.sniadowo.pl/bip

