

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej

Adres inwestycji: 18-411 Śniadowo ul. Ostrolęcka 13

Zamawiający: Gmina Śniadowo, 18-411 Śniadowo, ul. Ostrolęcka 11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

mgr inż. Janusz Wszeborowski
Upr. Bud. ŁOM 10/82 Upr. Proj. WAN 1/86
tel. 86 216 67 48, kom. 600 822 847

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Holł POM. nr 01, KORYTARZ nr 03 (prowadzący do klatki schodowej)	
1. KNR-W 4-01 0819-05 Rozebranie posadzek Jednostka: m2	30,3200
19.13+11.19	30,3200
2. KNR 4-04 0404-07 Rozebranie boazerii drewnianej Jednostka: m2	40,0800
(0.45+0.69+7.18+0.54+1.79+0.80+0.41+0.82+1.86+0.55+0.25+0.15+0.75+4.41+0.40+0.47+1.6+2.35+0.80+0.45)*1.50	40,0800
3. KNR-W 4-01 0353-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - demontaż krat drzwiowych Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
4. KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety z konglomeratu Jednostka: m	1,2000
1.20	1,2000
5. KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY I SUFIT Jednostka: m2	71,7360
(0.45+0.69+7.18+0.54+1.79+0.80+0.41+0.82+1.86+0.55+0.25+0.15+0.75+4.41+0.40+0.47+1.6+2.35+0.80+0.45)*1.55 #p77	41,4160
6. KNR-W 2-02 0844-03 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: m2	77,0426
(6.17+3.0+6.17+3.47+3.14+2.75+4.41+2.75)*3.05 -(0.9*2.0)-(1.32*2.36)-(1.50*2.6)-(1.1*2)-(1.0*2.0)*2-(1.25*1.60)-(1.32*2.36)	97,1730 -20,1304
7. KNR-W 2-02 0844-04 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na stropach Jednostka: m2	30,3200
11.19+19.13	30,3200
8. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	107,3626
#p82+#p83	
9. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	57,1944
(6.17+3.0+6.17+3.47+3.14+4.41+2.75)*3.05 -(0.9*2.0)-(1.32*2.36)-(1.50*2.6)-(4.75*2.64)-(1.1*2)-(1.0*2.0)*2-(0.31*2.97)-(1.32*2.36)	88,7855 -31,5911

Opis robót	Ilość robót
10. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	30,3200
#p83	
11. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	87,5144
#p85+#p86	
12. KNR 0-18 2613-04 analogia Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - panel ścienny dekoracyjny Jednostka: m2	19,8482
(4,75*2,64)+(0,31*2,97)	13,4607
(2,75*3,05)-(1,25*1,60)	6,3875
13. analiza indywidualna Gablota ogłoszeniowa dwudrzwiowa - np NGMD 21xA4 NORMA BG - podłoże korkowe 150x100cm Jednostka: szt.	2,0000
1+1	2,0000
14. analiza indywidualna Gablota ogłoszeniowa - np NXS 9xA4 NORMA BG - podłoże korkowe 71x96cm Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
15. KNR 0-19 0931-06 analogia Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi stalowe oc Jednostka: m2	8,0000
(0,90*2,0)*1	1,8000
(1,0*2,0)*2	4,0000
(1,1*2,0)*1	2,2000
16. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Jednostka: m2	30,3200
30,32	30,3200
17. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Jednostka: m2	30,3200
#p83	
18. KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Jednostka: m2	30,3200
#p93	
19. KNR 2-02 1119-01 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża Jednostka: m	24,3600
2,34+1,62+0,37+0,80+6,17+1,01+0,25+0,09+2,14+2,44+4,38+2,75	24,3600
20. KNR 2-02 1119-02 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą Jednostka: m	24,3600
#p95	

Opis robót	Ilość robót
21. KNR-W 2-02 2004-07 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa GK Jednostka: m2	2,5914
6,17*0,42	2,5914
22. KNR-W 2-02 20205-01 analogia Osłony na grzejniki - maskownica grzejnikowa np. Glass Vision - szkło hartowane satynowe Jednostka: m2	2,4000
0,80*1,20	0,9600
0,80*1,80	1,4400
23. analiza indywidualna żaluzje pionowe białe verticale 1,10x1,60m Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
24. analiza indywidualna wyposażenie - ławka drewniana kolor dąb 170cm Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
25. analiza indywidualna wyposażenie - ławka drewniana kolor dąb 160cm Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
26. analiza indywidualna wyposażenie - ławka drewniana kolor dąb 230cm Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
Dział nr 2. SALA PAMIĘCI NR 02	
27. KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY I SUFIT Jednostka: m2	91,5360
(4.41+7.05+4.41+7.05)*3.0+31.09	99,8500
-(0.9*2.0)-(1.22*1.85)*2-(1.25*1.60)	-8,3140
28. KNR-W 2-02 0844-03 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: m2	60,4460
(4.41+7.05+4.41+7.05)*3.0	68,7600
-(0.9*2.0)-(1.22*1.85)*2-(1.25*1.60)	-8,3140
29. KNR-W 2-02 0844-04 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na stropach Jednostka: m2	31,0900
31,09	31,0900
30. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	91,5360
#p104+#p105	

Opis robót	Ilość robót
31. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	60,4460
#p104	
32. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	31,0900
#p105	
33. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	71,8160
#p107+#p108-#p113	
34. KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety z konglomeratu Jednostka: m	3,6900
1,22+1,22+1,25	3,6900
35. KNNR 3 0801-07 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych Jednostka: m2	31,0900
#p108	
36. NNRNKB 202 1136-01 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Jednostka: m2	31,0900
#p111	
37. KNR-W 2-02 20203-01 Boazeria z listew drewnianych o szer. do 45 mm - np. Leroy Merlin COUNTRY 0,8x25x270cm Jednostka: m2	19,7200
(4,25*1,95)+(4,25*2,69)	19,7200
38. KNR-W 2-02 2004-07 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa GK Jednostka: m2	28,7590
(4.75+2.69+2.69)*2	20,2600
(4.75*0.30)*2	2,8500
(2.69*0.3)*3+(2.69*0.40)*3	5,6490
39. analiza indywidualna żaluzje pionowe białe verticale 122x185cm Jednostka: szt	2,0000
1+1	2,0000
40. analiza indywidualna żaluzje pionowe białe verticale 125x160cm Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
41. KNR-W 2-02 20205-01 analogia Osłony na grzejniki - maskownica grzejnikowa np. Glass Vision - szkło hartowane satynowe Jednostka: m2	0,8050
0.70*1.15	0,8050

Opis robót		Ilość robót
42. analiza indywidualna		
Mobilna ścianka działowa np BARTNIKOWSKI okleina KR BUK D381 240x100cm		
Jednostka: szt		2,0000
	2	2,0000
43. analiza indywidualna		
Gablota na puchary np. NGP 1 „NORMA BG” rama aluminiowa 120x90x25cm		
Jednostka: szt.		1,0000
	1	1,0000
44. analiza indywidualna		
Gablota na puchary np. NGP 2 „NORMA BG” rama aluminiowa 150x90x25cm		
Jednostka: szt.		2,0000
	1+1	2,0000
45. analiza indywidualna		
Biurowo np. DEM02 MEB WAY 160x60-70x75cm wsparte na komodzie 180x40x63cm		
Jednostka: kpl		1,0000
	1	1,0000
46. analiza indywidualna		
Zabudowa meblowa na wzór np. Biurowo np. DEM02 MEB WAY 425x30x80cm		
Jednostka: kpl		1,0000
	1	1,0000
47. analiza indywidualna		
Stół konferencyjny np DANY MQ MEB WAY 180x120x75cm		
Jednostka: kpl		2,0000
	1+1	2,0000
48. analiza indywidualna		
Krzesła konferencyjne np. AJ PRODUKTY szare ze stelażem w kolorze aluminium		
Jednostka: kpl		16,0000
	15+1	16,0000
Dział nr 3. Pom. FOTO nr 04		
49. KNR-W 4-01 0819-05		
Rozebranie posadzek		
Jednostka: m2		10,4600
	10.46	10,4600
50. KNR 4-01 1202-09		
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY I SUFIT		
Jednostka: m2		53,4300
	(4.41+3.08+2.86+2.04+1.55+1.05)*3.0	44,9700
	#p125	
	-(1,0*2,0)	-2,0000
51. KNR-W 2-02 0844-03		
Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach		
Jednostka: m2		42,9700
	(4.41+3.08+2.86+2.04+1.55+1.05)*3.0	44,9700
	-(1,0*2,0)	-2,0000
52. KNR-W 2-02 0844-04		
Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na stropach		
Jednostka: m2		10,4600
	#p125	

Opis robót	Ilość robót
53. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	53,4300
#p127+#p128	
54. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	42,9700
#p127	
55. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	10,4600
#p128	
56. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	53,4300
#p130+#p131	
57. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe Jednostka: m2	10,4600
#p128	
58. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Jednostka: m2	10,4600
#p133	
59. KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Jednostka: m2	10,4600
#p134	
60. KNR 2-02 1119-01 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża Jednostka: m	13,9900
4,41+3,08+1,86+2,04+1,55+1,05	13,9900
61. KNR 2-02 1119-02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą Jednostka: m	13,9900
#p136	
Dział nr 4. ŁAZIENKA NA PARTERZE GOK nr 05a i nr 05b	
62. KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 Jednostka: szt.	2,0000
1+1	2,0000
63. KNR-W 3 0614-05 Rozebranie okładziny ściennej - płytki gresowe Jednostka: m2	54,5025
(3,06+3,11+3,06+3,11)*3,0	37,0200
(1,15+0,93+3,06)*3,0	15,4200
(1,15+0,93)*3,0	6,2400
-(0,85*1,15)-(0,8*2,0)*2	-4,1775

Opis robót	Ilość robót
64. KNR 4-01 0349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Jednostka: m3	1,4664
(1,15+0,93+3,06)*3,0*0,12	1,8504
-(0,8*2,0)*0,12*2	-0,3840
65. KNR-W 4-01 0819-05 Rozebranie posadzek Jednostka: m2	12,1200
3,74+8,38	12,1200
66. KNR 2-02 0113-01 Ścianki działowe budynków jednokond., o gr. 10cm z bloków wap.-piask. drążonych typu 2 'NFD' o wys. do 4,5m Jednostka: m2	19,9900
(1,88+2,17+3,06+0,41+0,41)*3,0	23,7900
-(1,0*2,0)-(0,90*2,0)	-3,8000
67. KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY I SUFIT Jednostka: m2	17,2200
#p141	
(0,8+0,9)*3	5,1000
68. KNR-W 2-02 0844-04 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na stropach Jednostka: m2	12,1200
#p141	
69. KNR-W 2-02 0844-03 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: m2	14,1498
(3,06+4,13+3,06+2,18+1,78+2,19+1,86+1,9+2,3)*0,63	14,1498
70. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	14,1498
#p145	
71. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	12,1200
#p144	
72. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	26,2698
#p144+#p145	
73. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	26,2698
#p148	
74. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe Jednostka: m2	12,1200
#p141	

Opis robót	Ilość robót
75. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Jednostka: m2	12,1200
#p150	
76. KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Jednostka: m2	12,1200
#p151	
77. KNR 2-02 0829-01 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża Jednostka: m2	53,2302
(3.06+4.13+3.06+2.18+1.78+2.19+1.86+1.9+2.3)*2,37	53,2302
78. KNR 2-02 0829-08 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Jednostka: m2	53,2302
#p153	
79. KNR 2-02 0129-01 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m Jednostka: m	0,9400
0.94	0,9400
80. KNR-W 2-02 1029-01 Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne Jednostka: m2	6,0000
(1,14+1,86) *2	6,0000
81. analiza indywidualna Pojemnik na papier toaletowy Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
82. analiza indywidualna Suszarka do rąk Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
83. analiza indywidualna Lustro 175x120cm Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
84. analiza indywidualna Lustro uchylne Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
85. analiza indywidualna Poręcz prosta Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
Dział nr 5. Hol nr 1,01 + WYSTAWA nr 1,04 + klatka schodowa (prowadząca na piętro)	

Opis robót	Ilość robót
86. KNR-W 4-01 0812-05 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - schody Jednostka: m2	16,3650
(1,3*0,30)*10+(1,3*0,15)*10	5,8500
(1,36*1,64)+(1,36*1,36)	4,0800
(1,30*0,30)*5+(1,30*0,15)*5	2,9250
(1,30*0,30)*6+(1,30*0,15)*6	3,5100
87. KNR-W 4-01 0211-01 Skucie nierówności betonu - schody Jednostka: m2	16,3650
#p162	
88. KNR-W 3 0801-06 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) Jednostka: m2	55,0000
28,52+19,53+6,95	55,0000
89. KNR 4-04 0404-07 Rozebranie boazerii drewnianej Jednostka: m2	60,1650
(2,56+4,35+5,36+0,40+3,64+0,10+0,26+1,73+0,50+0,34+0,51+5,20+4,34+10,82)*1,50	60,1650
90. KNR-W 4-01 0353-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - demontaż krat drzwiowych Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
91. KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY I SUFIT Jednostka: m2	129,7914
(2,56+4,35+5,36+0,40+3,64+0,10+0,26+1,73+0,50+0,34+0,51+5,20+4,34+10,82)*1,62	64,9782
(4,34*8,83)	38,3222
(4,34*4,50)	19,5300
(3,64*1,96)-(0,51*0,34)	6,9610
92. KNR-W 2-02 0844-04 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na stropach Jednostka: m2	64,8132
(4,34*8,83)	38,3222
(4,34*4,50)	19,5300
(3,64*1,96)-(0,51*0,34)	6,9610
93. KNR-W 2-02 0844-03 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: m2	125,1432
(2,56+4,35+5,36+0,40+3,64+0,10+0,26+1,73+0,50+0,34+0,51+5,20+4,34+10,82)*3,12	125,1432
94. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	73,3148
(4,5*3,05)+(8,83*0,55)+(0,68*0,84)+(0,78*0,84)	19,8079
(4,88*1,39)+(3,92*0,70)+(4,5*3,05)	23,2522
(4,29*3,05)-(1,22*1,75)*2-(0,23*1,75)	8,4120
(3,10*0,76)+(3,64*2,28)	10,6552
(3,10*3,05)-(0,90*2,0)+(0,51*2,26)	8,8076
(1,96*0,78)+(0,34*2,27)+(0,13*0,61)	2,3799

Opis robót	Ilość robót
95. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	64,8132
#p168	
96. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	138,1280
#p170+#p171	
97. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	138,1280
#p172	
98. KNR 0-18 2613-04 analogia Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - panel ścienny dekoracyjny np. Sandstone VOX Jednostka: m2	32,4215
(0,78*1,71)+(7,35*0,80)+(0,68*1,71)	8,3766
(1,30*2,48)+(1,23*2,31)+(1,33*1,80)	8,4593
(1,38*2,70)+(2,0*2,23)+(1,88*1,71)+(0,50*2,32)+(0,80*0,27)+(0,65*2,27)+(1,62*0,75)+(0,13*0,91)	15,5856
99. KNR 0-18 2613-04 analogia Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - panel ścienny dekoracyjny np. MOTIVO Basic VOX Jednostka: m2	29,3404
(1,58*1,75)+(2,11*1,75)+(2,02*2,27)-(2,02*2,0)	7,0029
(4,34*4,08)-(1,22*1,75)+(1,25*0,90)+(2,11*0,97)	18,7439
(0,23*1,75)+(1,96*3,05)-(1,60*2,00)+(0,27*1,53)	3,5936
100. KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Jednostka: m2	55,0000
#p164	
101. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe Jednostka: m2	55,0000
#p176	
102. KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian 10cm Jednostka: m2	55,0000
#p177	
103. NNRNKB 202 1136-01 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Jednostka: m2	55,0000
#p178	
104. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - Schody Jednostka: m2	16,3650
#p162	

Opis robót	Ilość robót
105. KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Jednostka: m2	16,3650
#p180	
106. KNR 2-02 1119-01 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża Jednostka: m	11,1400
3,86+3,03+4,25	11,1400
107. KNR 2-02 1119-02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą Jednostka: m	11,1400
#p182	
108. analiza indywidualna żaluzje pionowe białe verticale 122x175cm Jednostka: szt	6,0000
3+1+2	6,0000
109. analiza indywidualna żaluzje pionowe białe verticale 116x152cm Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
110. KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m Jednostka: m	9,1000
9,10	9,1000
111. KNR 0-19 0931-06 analogia Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi ppoż Jednostka: m2	3,0000
1,5*2,0	3,0000
112. KNR 0-19 0931-06 analogia Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi stalowe płytowe Jednostka: m2	3,0000
0,70*2,0	1,4000
0,8*2,0	1,6000
113. KNR 4-01 1306-01 Demontaż balustrad schodowych Jednostka: m	5,9200
1.45+1.15+1.65+167	5,9200
114. KNR 4-01 0914-02 Wymiana odcinków prostych ponad 1.0 m poręczy schodowych Jednostka: m	5,0500
2,83+2,22	5,0500
115. KNR 2-02 1207-01 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane Jednostka: m	5,9200
#p189	

Opi srobót	Il ośc r ót
116. analiza indywidualna belki IPE Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
117. analiza indywidualna Gabłota ogłoszeniowa - np NXSC 9xA4 NORMA BG - podłozę korkowe 71x96cm Jednostka: szt.	4,0000
2+2	4,0000
118. analiza indywidualna wieszak - np. panel z uchwytyami Umbra Flip srebrny Jednostka: szt	3,0000
3	3,0000
119. analiza indywidualna szafka na buty np La Portofino PSD-4 szer.74cm Jednostka: szt	2,0000
1+1	2,0000
Dział nr 6. BIURO nr 1.02	
120. KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY I SUFIT Jednostka: m2	77,3340
(3.13+6.31+3.13+6.31)*3.05	57,5840
19,75	19,7500
121. KNR-W 2-02 0844-04 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na stropach Jednostka: m2	19,7500
19,75	19,7500
122. KNR-W 2-02 0844-03 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: m2	57,5840
(3.13+6.31+3.13+6.31)*3.05	57,5840
123. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłozę preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	57,5840
#p198	
124. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłozę preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	19,7500
#p197	
125. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	77,3340
#p199+#p200	
126. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	77,3340
#p201	

Opis robót	Ilość robót
127. KNR 2-02 0129-01 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m Jednostka: m	0,9700
0,97	0,9700
Dział nr 7. Pom. SOCJALNE nr 1.05	
128. KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY I SUFIT Jednostka: m2	62,8370
(3.13+4.74+3.13+4.74)*3.05	48,0070
14,83	14,8300
129. KNR-W 2-02 0844-04 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na stropach Jednostka: m2	14,8300
14,83	14,8300
130. KNR-W 2-02 0844-03 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: m2	48,0070
(3.13+4.74+3.13+4.74)*3.05	48,0070
131. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	48,0070
#p206	
132. NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Jednostka: m2	14,8300
#p205	
133. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	62,8370
#p207+#p208	
134. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	62,8370
#p209	
135. KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m Jednostka: m	2,4400
1,22+1,22	2,4400
136. KNR-W 3 0801-06 Rozebranie posadzki na legarach (podłogi białe) Jednostka: m2	14,8300
#p205	
137. KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Jednostka: m2	14,8300
#p212	

Opis robót	Ilość robót
138. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe Jednostka: m2	14,8300
#p213	
139. KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian 10cm Jednostka: m2	14,8300
#p214	
140. KNR 2-02 1118-01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Jednostka: m2	14,8300
#p215	
141. KNR 2-02 1118-09 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Jednostka: m2	14,8300
#p216	
142. KNR 2-02 1119-01 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża Jednostka: m	14,8400
0,5+1,73+4,74+3,13+4,74	14,8400
143. KNR 2-02 1119-02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą Jednostka: m	14,8400
#p218	
Dział nr 8. SALA nr 1.06 + SCENA nr 1.07	
144. KNNR-W 3 0801-06 Rozebranie posadzki z desek na legarach Jednostka: m2	156,8400
123,53+33,31	156,8400
145. KNR 0-19 0931-06 analogia Wymiana stolarki drewnianej - drzwi stalowe płytowe Jednostka: m2	3,8000
(0.9*2.0)*1	1,8000
(1.0*2.0)*1	2,0000
146. KNR 4-04 0404-07 Rozebranie boazerii drewnianej Jednostka: m2	73,9230
(8,84*2,2)-(1,6*2,05)	16,1680
(14,0*4,0)-(3,0*2,65)*2-(1,06+2+3,27)*1,80	28,7060
(14,0*4,0)-(3,0*2,65)*2-(1,10*2,65)*1-(1,08+1,18+2,26)*1,8	29,0490
147. KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ŚCIANY Jednostka: m2	91,8076
(8.84*1.80)	15,9120
(1,06+2,0+3,27)*1,80+(0,5*2,68)*2+(3,59*4,0)	28,4340
(8,79+3,79)*3,17-(1,22*2,65)	36,6456
(1,08+1,18+2,26)*1,80+(0,5*2,68)*2	10,8160

Opis robót	Ilość robót
148. KNR-W 2-02 0844-03 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej gr. 3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach Jednostka: m2	196,2453
(8,82+17,77+13,93)*4,0	162,0800
(1,27*4,0)	5,0800
(8,82*3,24)+(0,5*1,13*0,9)	29,0853
149. KNR-W 2-02 0830-03 Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: m2	196,2453
#p224	
150. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Jednostka: m2	106,3426
(17,72*4,0)-(1,22*2,68)*4,0	57,8016
(3,74*3,15)-(1,20*2,65)	8,6010
(13,96*4,0)-(1,20*2,65)*5	39,9400
151. KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Jednostka: m2	106,3426
#p226	
152. KNR 0-18 2613-04 analogia Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - panel ścienny dekoracyjny np. Sandstone VOX Jednostka: m2	23,1100
(8,83*2,0)-(1,60*2,05)-(4,0*2,0)	6,3800
(8,83*4,0)-(1,0*2,0)-(5,53*3,0)	16,7300
153. KNR 0-18 2613-04 analogia Pianka akustyczna np. G Classic N szary 200x100cmgr.2,5cm Jednostka: m2	17,6600
(8,83*2,0)	17,6600
154. KNR 0-18 2613-04 analogia Płyty korkowe Jednostka: m2	23,2049
(1,1*2,0)+(1,14*3,66)+(6,55*3,15)-(0,95*2,0)*2	23,2049
155. KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Jednostka: m2	156,8400
#p220	
156. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe Jednostka: m2	156,8400
#p231	
157. KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian 10cm Jednostka: m2	156,8400
#p232	

Opis robót	Ilość robót
158. NNRNKB 202 1136-01 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych Jednostka: m2	156,8400
#p233	
159. analiza indywidualna żaluzje panelowe okna Jednostka: m2	42,4000
(1.6*2.65)*10	42,4000
160. KNR 2-02 0129-02 Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m Jednostka: m	15,2400
3,1+3,1+1,42+1,42+3,1+3,1	15,2400
161. analiza indywidualna Lustro 200x100cm Jednostka: szt.	4,0000
4	4,0000
162. KNR 2-02 1208-03 Pochwyt stalowy na wspornikach Jednostka: m	4,9000
4,90	4,9000
163. analiza indywidualna Tablica korkowa - np NORMA BG - 100x150cm Jednostka: szt.	2,0000
1+1	2,0000
164. KNR-W 2-02 20205-01 analogia Osłony na grzejniki - maskownica grzejnikowa np. Sticks Kratex Proform biały Jednostka: m2	3,1500
(0.90*0.70)*5	3,1500
165. KNR-W 2-02 20205-01 analogia Osłony na grzejniki - maskownica grzejnikowa np. Sticks Kratex Piaskowy szary Jednostka: m2	2,5200
(0.90*0.70)*4	2,5200
166. analiza indywidualna Panel akustyczny PS Classic Jednostka: m2	3,2500
(0.50*0.50)*5	1,2500
(0.50*0.50)*5	1,2500
(0.25*0.25)*12	0,7500
167. analiza indywidualna Kurtyna sceniczna Jednostka: m2	23,4360
7.56*3.10	23,4360
Dział nr 9. Roboty sanitarne	
168. KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki Jednostka: kpl.	2,0000
2	2,0000

Opis robót	Ilość robót
169. KNR 4-02 0235-01 Demontaż pisuaru Jednostka: kpl.	1,0000
1	1,0000
170. KNR 4-02 0235-08 Demontaż ustępu z miską fajansową Jednostka: kpl.	2,0000
2	2,0000
171. KNR 4-02 0520-06 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych Jednostka: szt.	13,0000
13	13,0000
172. KNR 2-15 0224-03 Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' Jednostka: kpl.	2,0000
2	2,0000
173. KNR 2-15 0107-06 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm Jednostka: szt.	2,0000
2	2,0000
174. analiza indywidualna Miska wisząca ze stelażem Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
175. KNR 2-15 0221-02 Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka z dwoma otworami 100x48 Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
176. KNR 2-15 0221-02 Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka dla niepełnosprawnych Jednostka: szt.	1,0000
1	1,0000
177. KNR 2-15 0115-02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm Jednostka: szt.	2,0000
2	2,0000
178. KNR 2-15 0107-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm Jednostka: szt.	2,0000
2	2,0000
179. KNR 2-15 0113-01 Ciężarkowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 15 mm Jednostka: szt.	2,0000
2	2,0000
180. KNR 4-02 0201-02 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 80 mm Jednostka: msc.	10,1900
10,19	10,1900

Opis robót	Ilość robót
181. KNR 0-31 0206-04 Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1100 mm montowane na ścianie Jednostka: szt.	2,0000
2	2,0000
182. KNR 2-15 0419-02 Grzejniki stalowe - 1200x600cm Jednostka: kpl.	13,0000
13	13,0000
183. KNR 2-15 0415-01 Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm Jednostka: szt.	13,0000
13	13,0000
184. KNR 4-02 0502-03 Wymiana pionów - wkucie w ściany rur grzejnych Jednostka: msc.	85,0000
85	85,0000
Dział nr 10. Roboty elektryczne	
185. KNNR 5 1207-16 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu betonowym dla rur RS47 Jednostka: m	22,0000
22	22,0000
186. KNNR 5 0101-08 Rury winidurkowe o średnicy do 47mm, układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Jednostka: m	22,0000
22	22,0000
187. KNNR 5 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów wtynkowych Jednostka: m	265,0000
265	265,0000
188. KNNR 5 1209-0702 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 60mm i długości do 2 cegieł przebijane w podłożu ceglanym Jednostka: szt	10,0000
10	10,0000
189. KNNR 5 1209-1102 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 60mm i długości do 30cm przebijane w podłożu betonowym Jednostka: szt	5,0000
5	5,0000
190. KNNR 3 0304-02 Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem. Ściany na zaprawie cementowej Jednostka: m3	0,1000
0.1	0,1000
191. KNNR 5 0404-08 Tablice rozdzielcze i obudowy. (ZG+TL) Prefabrykowana obudowa blaszana o powierzchni do 1,0m2 Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000

Opis robót	Ilość robót
192. KNNR 5 0905-01 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju 4x25mm ² Jednostka: km	0,0500
0.05	0,0500
193. KNNR 5 0404-07 Demontaż -tablice rozdzielcze i obudowy.- ZG. Prefabrykowana obudowa blaszana o powierzchni do 0,5m ² Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
194. KNNR 5 0904-01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 50mm ² Jednostka: km/1przewo	0,2000
0.2	0,2000
195. KNNR 5 0404-01 Tablice rozdzielcze i obudowy RG i R1. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o masie do 10kg Jednostka: szt	2,0000
2	2,0000
196. KNNR 5 1201-01 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych i metalowych kotwiących oraz metalowych wstrzeliwanych. Kołki plastikowe rozporowe osadzone w ścianie lub stropie Jednostka: szt	44,0000
44	44,0000
197. KNNR 5 1105-07 Drabinki kablowe i korytka. Korytka o szerokości do 100mm, przykręcane do gotowych otworów w konstrukcji wsporczej Jednostka: m	22,0000
22	22,0000
198. KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewód kabelkowy 3x 2,5mm ² , układany bez mocowania Jednostka: m	65,0000
65	65,0000
199. KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewód kabelkowy 3 x1,5mm ² , układany bez mocowania Jednostka: m	50,0000
50	50,0000
200. KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach. Przewód 3x1,5 mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe Jednostka: m	180,0000
180	180,0000
201. KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 3 x2,5 mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe Jednostka: m	190,0000
190	190,0000
202. KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewód kabelkowy 3 x1,5 mm ² , układany bez mocowania Jednostka: m	65,0000
65	65,0000

Opis robót	Ilość robót
203. KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewód kabelkowy 3 x 2,5mm ² , układany bez mocowania Jednostka: m	70,0000
70	70,0000
204. KNNR 5 0205-01 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach. Przewód o łącznym przekroju żył 4 x 1,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe Jednostka: m	40,0000
40	40,0000
205. KNNR 5 0205-02 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych brzdach. Przewód o łącznym przekroju żył 5 x 2,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe Jednostka: m	20,0000
20	20,0000
206. KNNR 5 0301-08 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie konsolek osadzonych w podłożu; wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym Jednostka: szt	52,0000
52	52,0000
207. KNNR 5 0302-01 Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60mm, pojedyncze Jednostka: szt	52,0000
52	52,0000
208. KNNR 5 0302-0501 Puszki instalacyjne natynkowe do 80mm, 3 - wylotowe z zaciskami Jednostka: szt	35,0000
35	35,0000
209. KNNR 5 0303-01 Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm; 3 wloty do połączeń przewodów o przekroju do 2,5mm ² Jednostka: szt	10,0000
10	10,0000
210. KNNR 5 0306-02 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy jednobiegunowy w puszcze instalacyjnej Jednostka: szt	4,0000
4	4,0000
211. KNNR 5 0306-03 Łączniki i przyciski instalacyjne. Łącznik podtynkowy świecznikowy w puszcze instalacyjnej Jednostka: szt	13,0000
13	13,0000
212. KNNR 5 0308-04 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda natynkowe, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm ² przekroju przewodu, przykręcane Jednostka: szt	32,0000
32	32,0000
213. KNNR 5 0308-05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, 2-biegunowe o obciążalności do 16A/2,5mm ² przekroju przewodu, przykręcane Jednostka: szt	4,0000
4	4,0000

Opis robót	Ilość robót
214. KNNR 5 0502-04 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED 39W. Jednostka: kpl	25,0000
25	25,0000
215. KNNR 5 0503-03 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Oprawa LED 39W Jednostka: kpl	10,0000
10	10,0000
216. KNNR 5 0501-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED 15 W. Jednostka: kpl	11,0000
11	11,0000
217. KNNR 5 0501-01 Oprawy oświetleniowe LED 3 W -awaryjne-kierunkowe. Jednostka: kpl	4,0000
4	4,0000
218. KNNR 5 0501-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe). Oprawa żarowa - żarówek cczerwona foto. Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
219. KNNR 5 1203-01 Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły do2,5mm2 Jednostka: szt	43,0000
43	43,0000
220. KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego Jednostka: pomiar	4,0000
4	4,0000
221. KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego Jednostka: pomiar	18,0000
18	18,0000
222. KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
223. KNNR 5 1304-06 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie skuteczność zerowania; za każdy następny pomiar Jednostka: szt	35,0000
35	35,0000
224. KNNR 5 0606-0502 Uziomy miedziane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Uziom długości do 4,5m pograżany w gruncie kat.III; środek transportowy Jednostka: szt	6,0000
6	6,0000

Opis robót	Ilość robót
225. KNNR 5 0606-0601 Uziomy miedziane ze stali profilowanej wykonane metodą udarową. Następne 1,5m długości uziomu pograżanego w gruncie kat.III; agregat prądowórczy Jednostka: szt	18,0000
18	18,0000
226. KNNR 5 0601-0101 Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapężane poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych; pręty stalowe ocynkowane Jednostka: m	150,0000
150	150,0000
227. KNNR 5 0601-0301 Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapężane pionowe, w rurach PVC grubościennych fi 28; pręty stalowe ocynkowane Jednostka: m	54,0000
54	54,0000
228. KNNR 5 0103-06 Rury winidurkowe o średnicy do 28mm, układane n.t. na podłożu innym niż betonowe Jednostka: m	54,0000
54	54,0000
229. KNNR 5 0612-05 Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. Złącze kontrolne; połączenie pręt - pręt Jednostka: szt	10,0000
10	10,0000
230. KNNR 5 0612-01 Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. Złącze do rynny okapowej, montaż na dachu Jednostka: szt	10,0000
10	10,0000
231. KNNR 5 0612-06 Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych. Złącze kontrolne; połączenie pręt - płaskownik Jednostka: szt	6,0000
6	6,0000
232. KNNR 5 0405-06 Skrzynki kontrolne odgr. wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowana przez przykręcenie do podłoża dla skrzynki lub rozdzielnic o masie do 10kg Jednostka: szt	6,0000
6	6,0000
233. KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy Jednostka: szt	1,0000
1	1,0000
234. KNNR 5 1304-02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; za każdy następny pomiar Jednostka: szt	5,0000
5	5,0000

Opis robót		Ilość robót
235. własna własna		
Demontaż starej instalacji		
Jednostka: r-g		32,0000
	32	32,0000
236. własna własna		
Wymiana przyłącza komputerowego		
Jednostka: r-g		8,0000
	8	8,0000

mgr inż. Janusz Wszeborowski
 Upr. Bud. ŁOM 10/82 Upr. Proj. UAN 1/86
 tel. 86 216 67 48, kom. 608 622 847

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Holl POM. nr 01. KORYTARZ nr 03 (prowadzący do klatki schodowej)		
2. SALA PAMIĘCI NR 02		
3. Pom. FOTO nr 04		
4. ŁAZIENKA NA PARTERZE GOK nr 05a i nr 05b		
5. Holl nr 1.01 + WYSTAWA nr 1.04 + klatka schodowa (prowadząca na piętro)		
6. BIURO nr 1.02		
7. Pom. SOCJALNE nr 1.05		
8. SALA nr 1.06 + SCENA nr 1.07		
9. Roboty sanitarne		
10. Roboty elektryczne		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

VAT % 23,00

Całkowita wartość wyceny