

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga gminna w Szczepankowie Gm. Sniadowo					
1	SST-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Rozebranie istn. krawężnika betonowego o wym. 15x30 cm wraz z załadunkiem i odwozem gruzu na odl. do 1 km. Przedmiar: 85 mb 85.00	m		
			m	85.000	
				RAZEM	85.000
2	SST-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowych zjazdów z załadunkiem i odwozem gruzu na odl. do 1 km. Przedmiar: 35 m2 35.00	m ²		
			m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
3	SST-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ustawienie nowego krawężnika betonowego z wykonaniem ławy betonowej. Przedmiar: 90 mb 90.00	m		
			m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	SST-08.03.01	Obrzeże betonowe wystające lub wtopione o wymiarach 8x30 cm. Ustawienie obramowania obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm. Przedmiar: 125 mb 125.00	m		
			m	125.000	
				RAZEM	125.000
5	SST-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm z m.m. -0/12,80 obciążenie jak dla KR2. Przedmiar: 565 m2 565.00	m ²		
			m ²	565.000	
				RAZEM	565.000
6	SST-08.02.02	Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej. Dotyczy wjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej. Przedmiar: 60 m2 60.00	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7	SST-04.04.02	Wykonanie podbudowy z m. kr. łamanego 0/31,50 mm o grubości - 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym na wjazdach bramowych z kostki i o naw. asfaltowej oraz pod jezdnię drogi dojazdowej. Przedmiar: 60 +60 + 565 = 685,00 m2 685.00	m ²		
			m ²	685.000	
				RAZEM	685.000
8	SST-04.01.01	Wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni wjazdów bitumicznych i drogi dojazdowej o głębokości- 15 cm. Przedmiar: 60+565 = 625 m2 625.00	m ²		
			m ²	625.000	
				RAZEM	625.000
9	SST-08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej. Przedmiar: 195 m2 195.00	m ²		
			m ²	195.000	
				RAZEM	195.000
10	SST-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,80 mm jak dla KR2 na zjazdach do posesji. Przedmiar: 60,00 m2 60.00	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	SST-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu. Pozycja obejmuje wykonanie studzienek ściekowych z gotowych elementów. Głębokość studzienki H=1,50 m, osadnik h=1,00 m. Kratka ściekowa zeliwna typ lekki : 5-10 ton. Pozycja obejmuje także koszty robót ziemnych, tj. wykopów i zasypania oraz wykonania obramowania z betonu na szerokości 0,50 m i o grubości -0,10 m. Przedmiar: 4 sztuk 4.00	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	SST-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. . 200 mm. Pozycja obejmuje wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 200 mm , połączeniowych między studzienkami ściekowymi i jako podłączenie do istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wykopów zasypaniem i zagęszczeniem oraz wykonaniem otworów na rurociągi. Przedmiar: 65 mb 65.00	m		
			m	65.000	
				RAZEM	65.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	SST-06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie poboczy oraz powierzchni gruntowych nieutwardzonych po wykonanych robotach wraz z uzupełnieniem gruntem z wykopów. Przedmiar: 350 m2 350.00	m ² m ²	 350.000	
				RAZEM	350.000