

Śniadowo, dn. 12.08.2020 r.

RGPD.6727.98.2020

WYPIS  
ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
GMINY ŚNIADOWO

dla nieruchomości położonych w miejscowości:

**Śniadowo, ul. Kościelna**, gm. Śniadowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:  
507/12

**1. Wnioskodawca:**

**GMINA ŚNIADOWO**

**Ul. Ostrolęcka 11**

**18 – 411 Śniadowo**

**2. Podstawa prawna:**

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śniadowo uchwalona uchwałą Nr II/7/98 Rady Gminy Śniadowo z dnia 10 listopada 1998 r. /ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Łomżyńskiego nr 25, poz. 226 z 07.12.1998 r./

**3. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania:**

Nieruchomość położona jest w obszarze wsi **Śniadowo**, gm. Śniadowo, działka o numerze **507/12**, oznaczona na rysunku planu symbolem: **NO1**.

**NO1** – tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków.

**Tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków**

Przeznaczenie terenów określa się następująco:

1. Dla obszaru o którym mowa w §1 ustala się:

1) Zasadę strefowania zagospodarowania obszaru:

- a) Strefę lokalizacji obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków, oznaczoną na rysunku symbolem S1,
- b) Strefę zieleni izolacyjnej o zmiennej szerokości, oznaczoną na rysunku symbolem SII,
- c) Linia rozgraniczająca strefy zostanie wyznaczona szczegółowo na podstawie projektu zagospodarowania,

- 2) zasady uzbrojenia terenu
  - a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu położonego w ulicy Kościelnej,
  - b) zasilanie w energię elektryczną ze słupów stacji transformatorowej nr 2-466 lub ze słupa usytuowanego na działce nr 507/8 na warunkach określonych przez Rejon Energetyczne w Łomży,
  - c) doprowadzenie ścieków do oczyszczalni kolektorem położonym w istniejącej drodze oznaczonej nr ewidencyjnym 511/6,
  - d) zrzut oczyszczonych ścieków poprzez rów otwarty do „Dopływu spod Mężenina”,
- 3) dla obszaru oznaczonego na rysunku symbolem S II ustala się:
  - a) jako przeznaczenie dopuszczalne lokalizację sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu,
  - b) powierzchnia zajęta dla realizacji sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu nie może przekraczać 10% powierzchni strefy zieleni izolacyjnej.
2. Na gruntach, o których mowa w §1, wyznacza się teren komunikacji oznaczony symbolem KD z podstawowym przeznaczeniem pod zakładową ulicę dojazdową do oczyszczalni ścieków.
  - a) dla obszaru oznaczonego symbolem KD ustala się:
    - jako przeznaczenie dopuszczalne lokalizację sieci uzbrojenia technicznego,
    - szerokość ulicy w liniach rozgraniczających – 6,5 m,
    - szerokość jezdni – 1 x 4,50 m,
    - szerokość chodnika – 1 – 2,0 m.
3. Na gruntach, o których mowa w §1, wyznacza się teren uzbrojenia technicznego oznaczony na rysunku symbolem TT z podstawowym przeznaczeniem pod sieci infrastruktury technicznej.

Z up. WOJTA  
*mgr Jan Jerzy Kurpiewski*  
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego



Wzrost ze zmiany MPZP Gminy Śniadowo  
Uchwała Nr 117/98 Rady Gminy Śniadowo z dn. 10 listopada 1998 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 25, poz. 226 z 07.12.1998 r.  
Śniadowo, dn. 12.08.2020


ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO  
PLANU ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY ŚNIAĐOWO  
wios ŚNIAĐOWOJA

mgr Jan Jędrzej Kurpiński  
Kierownik Biura Zagospodarowania

RYSunEK PLANU skala 1:1000

Projekt zmiany planu był wyłożony do publicznego wglądu  
w Urzędzie Gminy w dniach od 11.09. 1998 r. do 1.10. 1998 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117/98  
Rady Gminy Śniadowo z dn. 10 LISTOPADA 1998  
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA  
ŁÓDZKIEGO NR 25 Z DNIA  
07 GRUDNIA 1998 ROKU.



LEGENDA

- NO 1 - teren urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków
- SI - strefa lokalizacji obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków
- S II - strefa zieleni izolacyjnej
- KD - teren komunikacji
- TT - teren uzbrojenia technicznego
- granica opracowania
- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach
- linia rozgraniczająca strefy

URZĄD GMINY ŚNIAĐOWO  
18-411

Zespół autorski  
mgr inż. arch. Janusz Królak  
inż. Maria Kotowska  
mgr Andrzej Lewandowski  
mgr inż. Hanna Pikosz  
mgr inż. arch. Adam Radomski

Lipiec 1998r.