

.....
(Wykonawca:)

Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robót

NAZWA INWESTYCJI: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna”

Lp.	Wyszczególnienie elementów składowych zadania – obiekt, rodzaj robót	Zakres rzeczowy		Wartość netto w zł	Okres realizacji w roku 2023 (podać miesiące)	Okres realizacji w roku 2024 (podać miesiące)
		Jednostka miary	ilość			
1.	Roboty projektowe i pomiarowe	kpl	1			
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm	mb	410,00			
3.	Budowa rurociągów tłocznych z rur PE100 RC o średnicy 63 mm	mb	360,00			
4.	Zakup i montaż kompletnych przepompowni ścieków, zgodnie z PF-U.	szt.	2			
5.	Budowa 22 szt. o dł. 132,00 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm do granicy pasa drogowego	mb	132,00			
Razem:					-----	
Podatek VAT					-----	
Ogółem:					-----	

.....
Data; Kwalifikowany podpis elektroniczny lub
podpis zaufany lub podpis osobisty