

.....
Wykonawca:

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

Zadanie III Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna.

| Lp. | Źródła ceny | Opis | Jednostka miary | ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------|-------------|--|-----------------|--------|------------|---------|
| 1. | | Roboty projektowe i pomiarowe. Pozycja zawiera koszty opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania wymaganych opinii i decyzji z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia. Przedmiar: dokumentacja projektowa – 1 pkl | kpl | 1 | | |
| 2. | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych z rur PVC SN8 o średnicy 200 mm Przedmiar: sieć kanalizacyjna – 410,00 mb | mb | 410,00 | | |
| 3. | | Budowa rurociągów tłocznych z rur PE100 RC o średnicy 63 mm Przedmiar: sieć kanalizacji ciśnieniowej – 360,00 mb | mb | 360,00 | | |
| 4. | | Zakup i montaż kompletnych przepompowni ścieków | szt. | 2 | | |
| 5. | | Budowa 22 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm do granicy pasa drogowego. Przedmiar: przyłącza 22 x 6,0 = 132,00 mb | mb | 132,00 | | |
| Razem wartość pozycji | | | | | | |
| VAT 23 % | | | | | | |
| Całkowita wartość wyceny | | | | | | |

(słownie:).

.....
Data; Kwalifikowany podpis elektroniczny lub
podpis zaufany lub podpis osobisty