ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1A (m2)		
1/A	PRZEDPOKÓJ	4,88 m2 płytki ceramiczne
2/A	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	17,77 m2 panele podłogowe
3/A	SYPIALNIA	9,55 m2 panele podłogowe
4/A	ŁAZIENKA	4,74 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**36,94 m2**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1B (m2)		
1/B	PRZEDPOKÓJ	8,57 m2 płytki ceramiczne
2/B	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	20,59 m2 panele podłogowe
3/B	SYPIALNIA	8,62 m2 panele podłogowe
4/B	SYPIALNIA	8,77 m2 panele podłogowe
5/B	ŁAZIENKA	4,45 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**51,00 m2**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1C (m2)		
1/C	PRZEDPOKÓJ	10,36 m2 płytki ceramiczne
2/C	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	24,07 m2 panele podłogowe
3/C	SYPIALNIA	10,34 m2 panele podłogowe
4/C	SYPIALNIA	10,88 m2 płytki ceramiczne
5/C	ŁAZIENKA	4,45 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**60,35 m2**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1D (m2)		
1/D	PRZEDPOKÓJ	4,95 m2 płytki ceramiczne
2/D	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	22,06 m2 panele podłogowe
3/D	SYPIALNIA	11,15 m2 panele podłogowe
4/D	ŁAZIENKA	5,26 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**43,42 m2**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1E (m2)		
1/E	PRZEDPOKÓJ	6,15 m2 płytki ceramiczne
2/E	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	21,89 m2 panele podłogowe
3/E	SYPIALNIA	11,15 m2 panele podłogowe
4/E	ŁAZIENKA	4,30 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**39,49 m2**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1F (m2)		
1/F	PRZEDPOKÓJ	11,17 m2 płytki ceramiczne
2/F	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	24,07 m2 panele podłogowe
3/F	SYPIALNIA	9,69 m2 panele podłogowe
4/F	SYPIALNIA	9,83 m2 płytki ceramiczne
5/F	ŁAZIENKA	5,56 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**60,32 m2**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1G (m2)		
1/G	PRZEDPOKÓJ	9,31 m2 płytki ceramiczne
2/G	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	20,60 m2 panele podłogowe
3/G	SYPIALNIA	8,62 m2 panele podłogowe
4/G	SYPIALNIA	8,77 m2 płytki ceramiczne
5/G	ŁAZIENKA	4,46 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**51,76 m2**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKAL 1H (m2)		
1/H	PRZEDPOKÓJ	1,87 m2 płytki ceramiczne
2/H	POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	20,49 m2 panele podłogowe
3/H	SYPIALNIA	6,98 m2 panele podłogowe
4/H	ŁAZIENKA	5,03 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**34,37 m2**

ZESTAWIENIE STREFY OGÓLNEJ (m2)		
1	POM. GOSPODARCZE	6,19 m2 płytki ceramiczne
2	KORYTARZ	44,54 m2 płytki ceramiczne
SUMA		**50,73 m2**



S2	1 CM	TYNK GIPSOWY
		LUB CEMENTOWO - WAPIENNY
	24 CM	BLOCZEK SILIKATOWY E24
		NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ LUB KLEJU
	1 CM	KLEJ POD TERMOIZOLACJĘ
	18 CM	STYROPIAN ELEWACYJNY
		LUB WEŁNA MINERALNA (λ) 0,040 W/mK
	------	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

Inwestycja, nazwa i adres obiektu

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego z 24 lokalami mieszkalnymi oraz infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w tym: przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej zewnętrznej, instalacji gazowej wewnętrznej, 24 utwardzonych miejsc postojowych i murowanej altany na kontenery śmieciowe.
(Budowa zjazdów z drogi gminnej na działkę w trybie ustawy o drogach publicznych).
Stare Ratowo, gmina Śniadowo, część działki nr 38/1

RZUT PIĘTRA DRUGIEGO 1:100

Sporządził: mgr inż. arch. Marek Michalak
PROJEKTANT w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
upr. nr BI-PDOKK/142/09/2010

Sprawdził: mgr inż. arch. Anna Antoniuk Duda
PROJEKTANT w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
upr. nr LOM-25

rysunek nr 3

Data sporządzenia: 05 luty 2022 r.