MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

data opracowania mapy 2.11.2021		
Oznaczenie kancelaryjne zg?oszenia pracy geodezyjnej		6640.2972.2021
Miejscowo??		Stare Ratowo, dz. 38/1
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200707_2
	nazwa	?niadowo
Obr?b ewidencyjny	identyfikator	0026
	nazwa	Stare Ratowo
Skala mapy		1:500
Nazwa uk?adu wspó?rz?dnych	prostok?tnych p?askich	2000/7
	wysoko?ci	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który by? przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o s?u?ebno?ciach gruntowych maj?cych wp?yw na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Oznaczenie i symbol konturu u?ytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

BIURO US?UG GEODEZYJNYCH
MELAMED GRZEGORZ GODLEWSKI
18-400 ?OM?A, 33 PU?KU PIECHOTY 3
tel. 86-216-96-10, 602-587-503
e-mail: grzegorz_godlewski@op.pl

Grzegorz Godlewski, 2.11.2021
Nazwa/ imi? i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentuj?cej wykonawc?.

Grzegorz Godlewski, 15355, 2.11.2021
Imi? i nazwisko, nr uprawnie? oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracowa? map?.

SZKIC ORIENTACYJNY



OŚWIADCZENIE

na podst. ustawy z dn. 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.u. 2020 poz. 2052 ze zm.) oświadcza się, że:

Niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a rezultaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN.II.6640.2972.2021
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
Nr i data sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	6640.2972.2021_20172 3.11.2021 P.2007.2021.2111
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Godlewski uprawnienia nr 15355
Wykonawca prac geodezyjnych	BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH MELAMED GRZEGORZ GODLEWSKI 18-400 ŁOMŻA 33 PUŁKU PIECHOTY 3



LEGENDA:

OZNACZENIA

A.B.C.D.A. — TEREN OBJĘTEY INWESTYCJĄ, OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZAPROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW
WEJŚCIE DO BUDYNKU
OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA PROJEKTOWANA

ELEMENTY ZAPROJEKTOWANE

3K — BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, SCHODY WEJŚCIOWE, TARASY POLBRUKOWE NA GRUNCIE PRZY BUDYNKU
Śm — ŚMIETNIK MUROWANY - MIEJSCE NA KONTENERY ŚMIECIOWE
POWIERZCHNIA UTWARDZONA POLBRUKIEM Z KRAWĘŻNIKAMI, W TYM 24 MIEJSCA POSTOJOWE
ZIELEŃ NISKA REKREACYJNA - TRAWNIK (SKARPA)
DRZEWA DO WYCIĘCIA NA PODST. DECYZJI ROŚB.613.38.2021

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
SŁUP ALUMINIOWY 7M NA FUNDAMENCIE Z WYSIĘGNIKIEM
OSŁONY RUROWE KABLI nN
LINIE KABLOWE nN
w — PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Ks — PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
g — INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZK — ZŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE POZA DZIAŁKĄ 38/1 WG. OPRACOWANIA PGE
g — PRZYŁĄCZE GAZOWE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z PUNKTEM REDUKCYJNYM WG. OPRACOWANIA PSG
t — PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE
ZJAZDY Z DROGI PUBLICZNEJ (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

CZĘŚĆ INŻYNIERYJNO DROGOWA
(szczegóły wykonawcze w proj. technicznym)

KRAWĘŻNIK BET. 15X30 WYST. H=12 CM
KRAWĘŻNIK BET. 15X30 WYST. H=10 CM
KRAWĘŻNIK BET. 15X30 WYST. H=8 CM
KRAWĘŻNIK BET. 15X22 WYST. H=3 CM
KRAWĘŻNIK BET. 15X22 WYST. H=1 CM
KRAWĘŻNIK BET. 15X22 WYST. H=0 CM
OBRZEŻE BET. 6X20
128,55 — PROJ. RZĘDNA WYSOKOŚCIOWA NA NAWIERZCHNI
NAWIERZCHNIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO Z KOSTKI BET. H=8 CM
NAWIERCHNIA PARKINGU Z KOSTKI BET. H=8 CM
NAWIERCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BET. H=6 CM
NAWIERCHNIA Z KOSTKI BET. H=8 CM
NAWIERCHNIA POBOCZA Z KRUSZYWA
NAWIERCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH 8 X 40 X 100

1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STARE RATOWO, GMINA ŚNIADOWO CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 38/1

Inwestycja, nazwa i adres obiektu		
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego z 24 lokalami mieszkalnymi oraz infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w tym: przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej zewnętrznej, instalacji gazowej wewnętrznej, 24 utwardzonych miejsc postojowych i murowanej altany na kontenery śmieciowe. (Budowa zjazdów z drogi gminnej na działkę w trybie ustawy o drogach publicznych). Stare Ratowo, gmina Śniadowo, część działki nr 38/1		
FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY** **BARANŻA:** **ELEKTRYCZNA**		SKALA
Temat: Zagospodarowanie terenu		1:500
Opracował: mgr inż. Jacek Filipkowski		rysunek nr
Projektant: mgr inż. Walenty Wiśniewski upr. Łom1/87, PDL/IE/0228/03		E16
Sprawdzający: mgr inż. Czesław Taraszkiewicz upr. Łom9/90, PDL/IE/1540/01		
Data sporządzenia: 05 luty 2022 r.		