

## kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty przygotowawcze</b>				
1. Kalkulacja własna Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.	1 kpl	1,00		
2. KNR 2-01 0119-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wytyczenie koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektu w terenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla wszystkich projektowanych elementów .	km	0,09		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Roboty ziemne</b>				
3. KNNR 1 0202-0100 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t - usunięcie ziemi urodzajnej gr. ok 10cm z załadunkiem i odwozem na miejsce składowania do ponownego wykorzystania	m3	267,00		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. Roboty związane w budowę konstrukcji drogi</b>				
4. KNR 2-31 0103-0400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	505,60		
5. KNR 2-23 0110-0100 Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - grubość warstwy 15 cm.	m2	487,80		
6. KNR 2-23 0110-0200 Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości. Krotność = 5	m2	487,90		
7. KNR 2-31 1004-0700 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	487,90		
8. KNR 2-31 0310-0300 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smołowych grysowych - warstwa wiążąca grubości 4cm po zagęszczeniu	m2	487,90		
9. KNR 2-31 0310-0400 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości	m2	487,90		
10. KNR 2-31 1004-0700 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	470,00		
11. KNR 2-31 0310-0700 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścierna grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	470,00		
12. KNR 2-31 0310-0800 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych	m2	470,00		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
grysowych - warstwa ścierna; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości				
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Roboty wykończeniowe				
13. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm - pobocza. Pozycja obejmuje również dowieszenie kruszywa pod pobocza	m2	178,00		
14. Kalkulacja własna Wykonanie oznakowania według projektu stałej organizacji ruchu	kpl	1,00		
Razem wartość elementu nr 4				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	