

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Wypychy

Adres obiektu budowlanego: Zalesie Wypychy gm. Śniadowo

Zamawiający: Gmina Śniadowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze		
1	Kalkulacja własna		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.	1 kpl	1,00
2	KNR 2-01 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje wytyczenie koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem obiektu w terenie oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla wszystkich projektowanych elementów .	km	0,14
			0,139		0,13900
			Dział nr 2. Roboty ziemne		
3	KNNR 1 0202-0100		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami do 5t - usunięcie ziemi urodzajnej gr. ok 10cm z załadunkiem i odwozem na miejsce składowania do ponownego wykorzystania	m3	278,00
			139*2		278,00000
			Dział nr 3. Roboty związane w budowę konstrukcji drogi		
4	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	702,10
			100*5,4		540,00000
			39*3,9		152,10000
			10		10,00000
5	KNR 2-23 0110-0100		Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - grubość warstwy 15 cm.	m2	674,30
			100*5,2		520,00000
			39*3,7		144,30000
			10		10,00000
6	KNR 2-23 0110-0200		Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa dolna - dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości. Krotność = 5	m2	674,30
			674,3		674,30000
7	KNR 2-31 1004-0700		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	674,30
			674,3		674,30000
8	KNR 2-31 0310-0300		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smołowych grysowych - warstwa wiążąca grubości 4cm po zagęszczeniu	m2	674,30
			674,3		674,30000
9	KNR 2-31 0310-0400		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa wiążąca; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości	m2	674,30
			674,3		674,30000
10	KNR 2-31 1004-0700		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	645,00
			645		645,00000
11	KNR 2-31 0310-0700		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	645,00
			645		645,00000

3. Roboty związane z budową konstrukcji drogi

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
12	KNR 2-31 0310-0800		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych - warstwa ścieralna; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości	m2	645,00
			645		645,00000
			Dział nr 4. Roboty wykończeniowe		
13	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm - pobocza. Pozycja obejmuje również dowieszenie kruszywa pod pobocza	m2	210,00
			.; 210		210,00000
14	Kalkulacja własna		Wykonanie oznakowania według projektu stałej organizacji ruchu	kpl	1,00
			1		1,00000