

Wyposażenie strefy pożarowej w gaśnice ze zwiększoną ilością środka gaśniczego:
- 6 szt. gaśnic GP-6x ABC 6 kg o skuteczności gaśniczej 55A, 233B, C,
- 1 szt. gaśnicy przewoźnej GP-25x ABC 25 kg.

Sumaryczna ilość środka gaśniczego wynosi 61 kg, przy wymaganych 24 kg.

Wyposażenie sali głównej kościoła w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym stopniu natężenia - co najmniej 2 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZĄCA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie
ul. Rynek 7, 18-411 Śniadowo

I kondygnacja nadziemna

OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Paweł Jasiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 698/2020	

DATA:	SKALA:	NR RYS.
06.2024	1:250	2